

I. Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Алёнушка" присмотра и оздоровления"

624200 г. Лесной Свердловской области, ул. Свердлова, д. 34а

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствие поручней, тактильной разметки и маркировки на ступенях, рельефной предупреждающей тактильной полосы перед ступенями	Для инвалидов (К, О, С)	Устройство поручней согласно нормативам. Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами. Поручни с внутренней стороны лестницы должны быть непрерывными по всей её высоте. Любая стенка или поверхность вблизи поручней должны быть ровными и без острых кромок и заусенцев.	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса.	Для инвалидов (О, К)	Устройство пандуса в соответствии с нормативами. Материалы несущих конструкций пандусов – негорючие. Устройство поручней рекомендуется с круглым сечением от 30 до 50 мм. Концы поручней пандусов должны быть скруглены или соединены между собой. Покрытие пандуса с противоскользящим покрытием. Устройство бортиков.	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2, 3	Отсутствие твердого нескользкого покрытия, отсутствие тактильной разметки перед дверью, отсутствие кнопки-вызова	Для всех категорий инвалидов	Оборудование твердого нескользкого покрытия и тактильной разметки перед дверью, оборудование кнопки-вызова.	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входы и выходы в здание	ДП-И (Г,У), ДУ (О,С), ВНД (К)	2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5	Капитальный ремонт при наличии целевого финансирования.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: обустройство входов во время капитального ремонта.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575870

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022